

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość Inwestora	Ilość Wykonawcy	Cena Jedn	Wartość
		MZK WEJHEROWO					182,00 zł
0		Organizacja budowy					1,00 zł
		Organizacja budowy, BHP, kontenery, ogrodzenie, itd.	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
1		Roboty budowlane					131,00 zł
1,1		Roboty rozbiórkowe					13,00 zł
1 d.1.1		Demontaż istniejącego szyldu w ramach konstrukcji stalowej	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
2 d.1.1		Demontaż istniejącego przeszklonego wiatrolapu na elewacji zachodniej	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
3 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m³	1,383	1,000	1,00	1,00 zł
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m²	84,672	1,000	1,00	1,00 zł
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	51,240	1,000	1,00	1,00 zł
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	7,000	1,000	1,00	1,00 zł
7 d.1.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m²	1,732	1,000	1,00	1,00 zł
8 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	141,680	1,000	1,00	1,00 zł
9 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000	1,000	1,00	1,00 zł
10 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m²	61,863	1,000	1,00	1,00 zł
11 d.1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m²	106,050	1,000	1,00	1,00 zł
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 010810	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją gruzu	m³	2,069	1,000	1,00	1,00 zł
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 010810	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją papy	m³	2,651	1,000	1,00	1,00 zł
1,2		Rozbudowa i dobudowa budynku, roboty mурowe					49,00 zł
14 d.1.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m³	14,700	1,000	1,00	1,00 zł
15 d.1.2	KNR 4-01 0108-02 010804	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m³	3,100	1,000	1,00	1,00 zł
16 d.1.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m³	11,600	1,000	1,00	1,00 zł
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym Beton zwykły C8/10 (B-10)	m³	0,700	1,000	1,00	1,00 zł
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m -ręczne układanie betonu Beton zwykły C16/20 (B-20)	m³	2,400	1,000	1,00	1,00 zł
19 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8mm A-i	t	0,030	1,000	1,00	1,00 zł
20 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 12mm A-C	t	0,071	1,000	1,00	1,00 zł
21 d.1.2	NNRNB202 0137-02	(z.l) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m²	6,500	1,000	1,00	1,00 zł
22 d.1.2	KNR 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m²	6,000	1,000	1,00	1,00 zł
23 d.1.2	KNR 2-02 0602-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m²	6,000	1,000	1,00	1,00 zł
24 d.1.2	KNR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m²	21,000	1,000	1,00	1,00 zł
25 d.1.2	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m²	21,000	1,000	1,00	1,00 zł
26 d.1.2	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m³	0,682	1,000	1,00	1,00 zł
27 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8mm A-i	t	0,014	1,000	1,00	1,00 zł
28 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm A-IIi	t	0,003	1,000	1,00	1,00 zł
29 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm A-IIi	t	0,027	1,000	1,00	1,00 zł
30 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm A-IIIN	t	0,016	1,000	1,00	1,00 zł
31 d.1.2	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m³	1,008	1,000	1,00	1,00 zł
32 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8mm A-i	t	0,023	1,000	1,00	1,00 zł
33 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm A-IIIN	t	0,066	1,000	1,00	1,00 zł
34 d.1.2	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m³	0,560	1,000	1,00	1,00 zł
35 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6mm A-i	t	0,008	1,000	1,00	1,00 zł
36 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm A-IIi	t	0,017	1,000	1,00	1,00 zł
37 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm A-IIIN	t	0,017	1,000	1,00	1,00 zł
38 d.1.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m²	172,828	1,000	1,00	1,00 zł
39 d.1.2	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
40 d.1.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m	3,600	1,000	1,00	1,00 zł
41 d.1.2	KNR BC-01 0201-01	Płyty stropowe YTONG	m²	16,920	1,000	1,00	1,00 zł
42 d.1.2	KNR-W 2-02 0602-09	Gruntująca warstwa bitumiczna	m²	16,920	1,000	1,00	1,00 zł
43 d.1.2	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m³	1,132	1,000	1,00	1,00 zł
44 d.1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	2,502	1,000	1,00	1,00 zł
45 d.1.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,600	1,000	1,00	1,00 zł
46 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kształtownik LR 100x100x6	m	2,200	1,000	1,00	1,00 zł
47 d.1.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm ceownik 200 mm	m	4,400	1,000	1,00	1,00 zł
48 d.1.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	6,600	1,000	1,00	1,00 zł
49 d.1.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 -101	m²	9,900	1,000	1,00	1,00 zł
50 d.1.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
51 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	3,100	1,000	1,00	1,00 zł
52 d.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m²	26,520	1,000	1,00	1,00 zł

53 d.1.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m²	17,040	1,000	1,00	1,00 zł
54 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m³	4,537	1,000	1,00	1,00 zł
55 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m³	2,268	1,000	1,00	1,00 zł
56 d.1.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii PE	m²	15,123	1,000	1,00	1,00 zł
57 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m²	15,290	1,000	1,00	1,00 zł
58 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02 110403	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m²	32,330	1,000	1,00	1,00 zł
59 d.1.2	NNRNKB202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m²	15,290	1,000	1,00	1,00 zł
60 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02 110403	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m²	17,040	1,000	1,00	1,00 zł
61 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3cm styropian akustyczny	m²	17,040	1,000	1,00	1,00 zł
62 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m²	17,040	1,000	1,00	1,00 zł
1,3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zaślepienie otworów						31,00 zł
63 d.1.3	KNNR 7 050506	Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych powlekanych - wiatro-lapy w tym drzwi 100/205 ścianka aluminiowa przeszklona wiatrolapu z drzwiami 100/205	m²	36,936	1,000	1,00	1,00 zł
64 d.1.3	KNNR 7 050506	Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych powlekanych - wiatro-lapy - zadaszenie z systemowym odwodnieniem daszku zadaszenie aluminiowe przeszklone wiatrolapu z systemowym odwodnieniem	m²	20,560	1,000	1,00	1,00 zł
65 d.1.3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 okno pcv O7 60/63 UR białe	m²	1,134	1,000	1,00	1,00 zł
66 d.1.3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 okno pcv O1 84/147 UR białe (do wymiany okno w pomieszczeniu obok stołówki)	m²	1,470	1,000	1,00	1,00 zł
67 d.1.3	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 okno pcv O2 175/143 U białe	m²	0,000	1,000	1,00	1,00 zł
68 d.1.3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 okno pcv O3 88/119 UR białe (demontaż tego okna z pomieszczenia obok magazynu i zamontowanie tego okna do magazynu z parapetem)	m²	0,000	1,000	1,00	1,00 zł
69 d.1.3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 okno pcv O3' 88/119 stałą EI30 (szkło zespolone szkłem ornamentowym Chinchilla)	m²	1,047	1,000	1,00	1,00 zł
70 d.1.3	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 okno pcv O4 148/92 U białe	m²	2,723	1,000	1,00	1,00 zł
71 d.1.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 okno pcv O5 180/150 UR/stałe białe	m²	2,700	1,000	1,00	1,00 zł
72 d.1.3	KNR 0-19 0931-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 okno pcv O5' 180/150 stałe EI30	m²	2,700	1,000	1,00	1,00 zł
73 d.1.3	KNR-W 0'-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.01.5 m2 okno pcv O6 150/90 U białe	m²	1,350	1,000	1,00	1,00 zł
74 d.1.3	KNR-W 2-02 1201-02	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia ponad 2 m2 okno stalowe O8 7x72/97 R/stałe	m²	48,888	1,000	1,00	1,00 zł
75 d.1.3	KNR-W 2-02 1201-02	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia ponad 2 m2 okno stalowe O8' 5x72/97 R/stałe	m²	3,492	1,000	1,00	1,00 zł
77 d.1.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	52,000	1,000	1,00	1,00 zł
78 d.1.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	6,000	1,000	1,00	1,00 zł
79 d.1.3		Dostawa parapetów wewnętrznych	m	56,340	1,000	1,00	1,00 zł
80 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drzwi zewnętrzne D1 92/206 PCV w ramach aluminiowych	m²	1,895	1,000	1,00	1,00 zł
81 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drzwi zewnętrzne D2 90/206 stalowe pełne izolowane (zamiana drzwi stalowych na drzwi PCV w ramach AL. Przeszkłone do połowy, drugie drzwi które nie były zaplanowane do wymiany przeszklone do połowy szkłem ornamentowym Chinchilla w pomieszczeniu obok magazynu.)	m²	1,854	1,000	1,00	1,00 zł
82 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drzwi zewnętrzne D3 118/200 stalowe, pełne, izolowane (zamiana drzwi stalowych na drzwi PCV w ramach AL. Przeszkłone do połowy)	m²	2,360	1,000	1,00	1,00 zł
83 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drzwi zewnętrzne D4 96/210 stalowe, pełne, izolowane	m²	2,016	1,000	1,00	1,00 zł
84 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
85 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi wewnętrzne D1 90/206 PCV przeszklone	m²	3,708	1,000	1,00	1,00 zł
86 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych brama B1 270/246 stalowe, pełne, izolowane (bramę wykonano w poprzednim etapie)	m²	0,000	1,000	1,00	1,00 zł
87 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych brama B2 290/300 stalowe, pełne, izolowane (bramę wykonano w poprzednim etapie)	m²	0,000	1,000	1,00	1,00 zł
88 d.1.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych brama B3 330/374 stalowe, pełne, izolowane (bramę wykonano w poprzednim etapie)	m²	0,000	1,000	1,00	1,00 zł
89 d.1.3	KNR 2-02 0612-07	Zaślepienia otworów od zewnątrz płytami OSB, gr.18 mm, montowanych łącznikami stalowymi do prefabrykowanej konstrukcji ramowej naświetli.	m²	84,672	1,000	1,00	1,00 zł
90 d.1.3	KNR 9-12 0203-03	- mocowanie folii wiatroizolacyjnej	m²	84,672	1,000	1,00	1,00 zł
91 d.1.3	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m²	84,672	1,000	1,00	1,00 zł
92 d.1.3	KNR 4-010304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,361	1,000	1,00	1,00 zł
93 d.1.3	KNR 4-010711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2,405	1,000	1,00	1,00 zł
94 d.1.3	KNR 4-010723-02	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i piano-betonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2,405	1,000	1,00	1,00 zł
1,4	Docieplenie i wykonanie elewacji						28,00 zł
95 d.1.4	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m	152,720	1,000	1,00	1,00 zł
96 d.1.4	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m²	45,816	1,000	1,00	1,00 zł
97 d.1.4	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m²	169,505	1,000	1,00	1,00 zł
98 d.1.4	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 14 cm na ścianach	m²	45,000			
99 d.1.4	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m²	797,074	1,000	1,00	1,00 zł
100 d.1.4	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm na ścianach	m²	12,000			
101 d.1.4	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m²	1023,579	1,000	1,00	1,00 zł
102 d.1.4	KNR AT-31 0102-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na ościeżach	m²	41,450	1,000	1,00	1,00 zł
103 d.1.4	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m²	1070,061	1,000	1,00	1,00 zł
104 d.1.4	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m²	74,265	1,000	1,00	1,00 zł
105 d.1.4	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m²	45,816	1,000	1,00	1,00 zł
106 d.1.4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m²	45,816	1,000	1,00	1,00 zł

107 d.1.4	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m²	1023,579	1,000	1,00	1,00 zł
108 d.1.4	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach	m²	1023,579	1,000	1,00	1,00 zł
109 d.1.4	KNR AT-31 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m²	74,265	1,000	1,00	1,00 zł
110 d.1.4	KNR AT-31 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m²	74,265	1,000	1,00	1,00 zł
111 d.1.4	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące	m²	51,598	1,000	1,00	1,00 zł
112 d.1.4	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	351,000	1,000	1,00	1,00 zł
113 d.1.4	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m²	0,864	1,000	1,00	1,00 zł
114 d.1.4	NNRNKB202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m²	22,519	1,000	1,00	1,00 zł
115 d.1.4	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m²	147,619	1,000	1,00	1,00 zł
116 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7,000	1,000	1,00	1,00 zł
117 d.1.5	KNR-W 4-01 1301-09	Wymiana drabiny stalowej serwisowej	m	6,000	1,000	1,00	1,00 zł
118 d.1.5	KNR AL-01 0108-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu po dociepleniu 2 czujników	szt.	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
119 d.1.5	KNR AL-01 0108-01	Montaż czujników (z demontażu)	szt.	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
120 d.1.5		Odsunięcie skrzynki elektrycznej	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
121 d.1.5	KNR 2-15 0120-04	Wymiana skrzynki hydrantu	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
122 d.1.5		Demontaż i ponowny montaż po dociepleniu na nowych dystansach klimatyzatorów ściennych	szt.	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
123 d.1.5	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m²	947,268	1,000	1,00	1,00 zł
124 d.1.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:91,97,101,102,103,104,107,108,109,110)			1,000	1,00	1,00 zł
1,5		Docieplenie i remont dachu					10,00 zł
125 d.1.5	KNR 2-02 1102-02 110203	Wykonanie wylewki wyrównującej pod rynny cofnięte za attyki.	m²	106,050	1,000	1,00	1,00 zł
126 d.2	KNR 2-02 0609-01	Ocieplenia stropodachu styropapą - styropian EPS 100-038 laminowany dwustronnie, papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych P/100/ 1200, gr. 15,0 cm o współczynniku ? 0,038 W/mK.	m²	590,149	1,000	1,00	1,00 zł
127 d.2	KNR 2-02 0613-01	Ocieplenia stropodachu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm	m²	100,000			
128 d.2	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m²	690,149	1,000	1,00	1,00 zł
129 d.2	KNR-W 2-02 0608-07	Kliny styropianowe	m	176,750	1,000	1,00	1,00 zł
130 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m²	690,149	1,000	1,00	1,00 zł
131 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m²	176,750	1,000	1,00	1,00 zł
132 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²	98,092	1,000	1,00	1,00 zł
133 d.2	NNRNKB 202 0517-08	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 50 cm	m	141,680	1,000	1,00	1,00 zł
134 d.2	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	50,000	1,000	1,00	1,00 zł
135 d.2	NNRNKB 202 0517-09	Kosze zlewowe z blachy ocynkowanej powlekanej	szt.	8,000	1,000	1,00	1,00 zł
2		Instalacje sanitarne					9,00 zł
136 d.2	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
137 d.2	KNR-W 4-02 0516-02	Przeniesienie grzejnika w pom 1.7	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
138 d.2	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m	14,000	1,000	1,00	1,00 zł
139 d.2	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalo-wych,alumiiniowych,płytowych	kpl	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
140 d.2	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki stalowe jednopłytowe grzejnik Purmo typ Ventil CV11-60 długości 1400 z wbudowanym zaworem termostatycznym	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
141 d.2	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki stalowe jednopłytowe grzejnik Purmo typ Ventil CV11-60 długości 1600 z wbudowanym zaworem termostatycznym	kpl	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
142 d.2	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach Niemieszkalnych	m	14,000	1,000	1,00	1,00 zł
143 d.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	3,000	1,000	1,00	1,00 zł
144 d.2	KNR 7-28 0203-02	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
3		Instalacje elektryczne					29,00 zł
3,1		ROZDZIELNICE, WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE					8,00 zł
1 d.1	Kalkulacja własna (KNNR 5 0404-02)	Rozbudowa rozdzielni R31	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
2 d.1	Kalkulacja własna (KNNR 5 0404-02)	Rozbudowa rozdzielni R3	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
3 d.1	KNNR 5040404	Montaż rozdzielni R31a	kpl.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
4 d.1	KNNR 5040404	Montaż rozdzielni R3a	kpl.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
5 d.1	KNNR 5 120703	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	10,000	1,000	1,00	1,00 zł
6 d.1	KNNR 5 020502	Układanie przewodów YDY 3x4 mm2 p.t. w gotowych bruzdach - zasilanie rozdzielni R31a	m	5,000	1,000	1,00	1,00 zł
7 d.1	KNNR 5 020502	Układanie przewodów YDY 3x4 mm2 p.t. w gotowych bruzdach - zasilanie rozdzielni R3a	m	5,000	1,000	1,00	1,00 zł
8 d.1	KNNR 5 120302	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył	12,000	1,000	1,00	1,00 zł
3,2		INSTALACJE OŚWIETLENIA; CPV-45311200-2. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH, ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH					10,00 zł
9 d.2	KNNR 5050202	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa zewnętrzna metalohalogenkowa 1x150W	kpl.	3,000	1,000	1,00	1,00 zł
10 d.2	KNNR 5050202	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa zewnętrzna 2 kierunkowa 2x60W IP44	kpl.	13,000	1,000	1,00	1,00 zł
11 d.2	KNNR 5050202	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa zewnętrzna 1 kierunkowa 60W IP44	kpl.	4,000	1,000	1,00	1,00 zł
12 d.2	KNNR 5050202	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa rastrowa świetłówkowa 4x18W	kpl.	12,000	1,000	1,00	1,00 zł
13 d.2	KNNR 5030602	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe IP20, 10A, 250V w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
14 d.2	KNNR 5030602	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe IP44	szt.	3,000	1,000	1,00	1,00 zł
15 d.2	KNNR 5030603	Łączniki świecznikowe podtynkowe IP20, 10A, 250V w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000	1,000	1,00	1,00 zł
16 d.2	KNNR 5030802	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20, 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	8,000	1,000	1,00	1,00 zł
17 d.2	KNNR 5030205	Puszki instalacyjne podtynkowe pogłębione o średnicy 60mm	szt.	13,000	1,000	1,00	1,00 zł
18 d.2	KNNR 5 030301	Puszka końcowa hermetyczna do podłączenia baneru	szt.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
19 d.2	KNNR 5 030112	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.	13,000	1,000	1,00	1,00 zł
20 d.2	KNNR 5 12091001	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	5,000	1,000	1,00	1,00 zł
21 d.2	KNNR 5 120703	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	300,000	1,000	1,00	1,00 zł
22 d.2	KNNR 5 020504	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	280,000	1,000	1,00	1,00 zł
23 d.2	KNNR 5 020504	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	130,000	1,000	1,00	1,00 zł
24 d.2	KNNR 5 011005	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m	20,000	1,000	1,00	1,00 zł
25 d.2	KNNR 5 021301	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód mocowany na listwach montażowych	m	140,000	1,000	1,00	1,00 zł
3,3		BADANIA POMONTAZOWE					16,00 zł
26 d.3	KNNR 5 130101	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	12,000	1,000	1,00	1,00 zł
27 d.3	KNNR 5 130501	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000	1,000	1,00	1,00 zł
28 d.3	KNNR 5 130502	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	7,000	1,000	1,00	1,00 zł

29 d.3	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	30,000	1,000	1,00	1,00 zł
4		Inne - nie ujęte w projekcie (należy wypisać wszystko)					12,00 zł
		Podłoga w wiatrołapie przed wejściem do biurowca - posadzka granitowa kolorystyka do uzgodnienia	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
		Podłoga w nowym pomieszczeniu kasy - posadzka granitowa kolorystyka do uzgodnienia	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
		Sciany w pomieszczeniu poczekalni, obłożenie płytkami granitowymi. Kolorystyka i wielkość do uzgodnienia z Inwestorem.	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
		Pomieszczenie poczekalni - montaż dwóch gniazdek elektrycznych (zasilających). Lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem.	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
		Dostosowanie ogrodzenia i furtki wejściowej do przebudowanego obiektu.	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
		Naprawa chodników po remoncie.	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
		Szczelne wygradzenia w postaci kotar/pnadek w celu zabezpieczenia miejsc pracy na piętrze budynku.	wizja lokalna		1,000	1,00	1,00 zł
					1,000	1,00	1,00 zł
					1,000	1,00	1,00 zł
					1,000	1,00	1,00 zł
					1,000	1,00	1,00 zł
					1,000	1,00	1,00 zł

Sprawdzenia:

Sprawdzenie ceny nr 1: 182,00 zł

Sprawdzenie ceny nr 2: 182,00 zł